数　量　総　括　表

工　種	種　別	名　称	形状寸法	数　量	単位	摘　要
構造物取壊工	構造物取壊し	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊	鉄筋構造物	1.0	m3	
		舗装版切断	Con, t=15cm	12.0	m	
		舗装版破砕	Con, t=15cm	10.0	m2	
	殻運搬・処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	鉄筋	1.0	m3	
			無筋	2.0	m3	
土　工		掘削	土砂	0.1	m3	
		基面整正		4.0	m2	
		埋戻	土砂	10.0	m3	
		搬入土		10.0	m3	
擁　壁　工	現場打擁壁	基礎砕石	RC-30, t=10cm	4.0	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	3.0	m3	
		型枠	無筋構造物	20.0	m2	
舗　装　工	Con舗装工	路盤工	RC-30, t=10cm	14.0	m2	
		Con舗装	t=15cm	14.0	m2	
支柱設置工	支柱設置	基礎砕石	RC-30, t=10cm	0.3	m2	
		基礎Con	18-8-40	0.1	m3	
		車止めﾎﾟｽﾄ	φ76.3(t2.0)H850	4.0	本	