

1.1 補修数量総括表

橋梁名：大谷口橋

| レベル1 工事区分 | レベル2 工種 | レベル3 種別 | レベル4 細別 | レベル5 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|--------------|------------|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 道路修繕 | 橋梁補修工 | 断面修復工 左官工法 | 左官工法 | ポリマーセメントモルタル | m ³ | 0.29 | |
| | | | | 鉄筋ケレン・防錆処理を含む | | | |
| | | ひびわれ補修工 ひびわれ注入工 | 低圧注入工法 注入材 シール材 注入器 | エポキシ樹脂系3種 | m | 6.9 | |
| | | | | エポキシ樹脂系3種 | kg | 0.3 | |
| | | | | エポキシ樹脂系 | kg | 1.9 | |
| | 仮設工 | 仮設足場工 | 吊り足場 朝顔 | 桁高h<1.5m TYPE A1 | m ² | 55.0 | 供用日数：0.3ヶ月 |
| 片側朝顔 TYPE B | | | | m ² | 55.0 | 供用日数：0.3ヶ月 | |

橋梁名：二反田橋

| レベル1 工事区分 | レベル2 工種 | レベル3 種別 | レベル4 細別 | レベル5 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|--------------|------------|---------------|------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 道路修繕 | 橋梁補修工 | 断面修復工 左官工法 | 左官工法 | ポリマーセメントモルタル | m ³ | 0.03 | |
| | | | | 鉄筋ケレン・防錆処理を含む | | | |
| | 仮設工 | 仮設足場工 | 吊り足場 朝顔 | 桁高h<1.5m TYPE A1 | m ² | 38.0 | 供用日数：0.1ヶ月 |
| 片側朝顔 TYPE B | | | | m ² | 38.0 | 供用日数：0.1ヶ月 | |

橋梁名：猪ノ尻2号橋

| レベル1 工事区分 | レベル2 工種 | レベル3 種別 | レベル4 細別 | レベル5 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|--------------|------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|------|----|
| 道路修繕 | 橋梁補修工 | 断面修復工 左官工法 | 左官工法 | ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処理を含む | m ³ | 0.04 | |