数　量　総　括　表

工　種	種　別	名　称	形 状 寸 法	数　量	単位	摘　要
構造物撤去工	構造物取壊し工	転落防止柵撤去	再利用	6.0	m	夜間施行
		舗装版切断	As舗装，t=15cm以下	7.0	m	夜間施行
		舗装版破砕	As舗装，t=15cm以下	20.0	m2	夜間施行
		構造物取壊し	無筋Con	0.1	m3	
			鉄筋Con	0.3	m3	夜間施行
		既設塩ﾋﾞ管撤去切断	φ200	2.0	口	夜間施行
		既設塩ﾋﾞ管撤去	φ200	3.7	m	
	運搬処理工	殻運搬・処分	無筋Con	0.1	m3	運搬距離：L=14.4km以下
			鉄筋Con	0.3	m3	運搬距離：L=14.4km以下
			As	1.0	m3	運搬距離：L=22.0km以下
作業ヤード整備工	ヤード造成	耕地表土掘削	t=20cm	443.0	m2	
		土砂積込	ﾙｰｽﾞ	490.0	m3	
		土砂等運搬	標準	490.0	m3	運搬距離：L=7.8km
		路体盛土	W=4m以上	440.0	m3	
		基礎砕石	C-30，t=10cm	380.0	m2	
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	掘削	小規模(標準外)	4.0	m3	
		埋戻	小規模	4.0	m3	
		間詰ﾓﾙﾀﾙ	1：3，高炉	0.01	m3	
		不陸整正		13.0	m2	夜間施行
		上層路盤	車道,t=120mm,C-40	21.0	m2	夜間施行
		舗装表層	車道,t=20mm	21.0	m2	夜間施行
交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0	人	夜間勤務