

数量総括表

工種	種別	名称	形状寸法	数量	単位	摘要		
構造物撤去工	構造物取壊	Con構造物取壊	無筋Con	19.0	m3			
			鉄筋Con	2.0	m3			
	As舗装取壊	舗装版破砕	殻運搬・処理	無筋Con	19.0	m3	運搬距離：L=14.4km以下	
			鉄筋Con	2.0	m3	運搬距離：L=14.4km以下		
			t=15cm以下	341.0	m2			
			As殻	13.0	m3	運搬距離：L=22.0km以下		
土工	掘削	小規模	土砂	170.0	m3			
			埋戻	土砂	43.0	m3		
	基面整正		100.0	m2				
	残土処理		L=35.0km以下	120.0	m3			
擁壁工	コンクリートブロック積工	基礎コンクリート	18-8-25(高炉)	8.0	m3			
			練ブロック積	控長：35cm	97.0	m2		
			裏込砕石	RC-40	28.0	m3		
	防護柵基礎	コンクリート	型枠	18-8-40(高炉)	11.0	m3		
				鉄筋構造物	72.0	m2		
				差筋	SD345 D16	0.18	t	
				補強筋	SD345 D13	0.18	t	
排水構造物工	場所打水路工	基礎砕石	RC-30, t=100mm	33.0	m2			
			底張コンクリート	18-8-40(高炉)	8.0	m3		
			目地材	t=10mm	1.0	m2		
構造物設置工	乗り入れ工	コンクリート	18-8-40(高炉)	2.0	m3			
			型枠	小型構造物	9.0	m2		
			基礎砕石	RC-40, t=150	2.0	m2		
			小型擁壁	0.8m≤H≤1.0m	0.3	m3		
			支承材	瀝青繊維質板, t=20	3.0	m2		
			アンカー筋	D16, L=300	0.004	t		
			HC床版	T-6, 2100×130×1000	3.0	枚		
				T-2, 1600×100×1000	1.0	枚		
	間詰モルタル	1:3 高炉	0.01	m3				
舗装工	車道部アスファルト舗装	不陸整正		358.0	m2			
			上層路盤	t=100mm, M-30	399.0	m2		
			表層(車道)	t=50mm	424.0	m2		
区画線工	溶融式区画線	区画線設置	実線, w=15cm	600.0	m			
			破線, w=15cm	22.0	m			
			実線, w=30cm	13.0	m			

