

令和6年度 村単独事業 琴ヶ浜松原野外劇場改修工事

工事内訳書

(金額抜き)

令和6年6月

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	令和6年度 村単独事業 琴ヶ浜松原野外劇場改修工事						
A	改修工事		1.00	式			
	直接工事費						
B	諸経費	共通仮設・現場経費・一般管理費	1.00	式			
C	工事費 計						
D	消費税相当額		1.00	式			
	合計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生	仕上げ	1.00	式			
	清掃・片付け		1.00	式			
	脚立足場	直列 H=1.8m	1.00	式			
	小計						

No	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2	木工事						
	構造材	桧 平角材 特一等	7.60	m3			
	造作材	桧 板材 特一等	10.90	m3			
	防腐処理	加圧注入 無色	18.50	m3			
	施工費		1.00	式			
	釘・金物		1.00	式			
	揚重機費・運搬費		1.00	式			
	小計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	その他工事						
	シーリング	SUS手摺支柱廻り(支柱41x41) 変成シリコン 5x5	12.60	m			
	耐候性塗料塗(DP塗)	SUS分電盤扉 1級 下地処理共	1.60	m ²			
	ガス管目クラキャップ止	13mm	1.00	か所			
	爆裂部補修	樹脂モルタル塗補修 100x100 厚30mm	2.00	か所			
	〃	樹脂モルタル塗補修(欠損部処理) 150x200 平均厚30mm	2.00	か所			
	〃	樹脂モルタル塗補修(欠損部処理) 70x150 平均厚30mm	1.00	か所			
	〃	樹脂モルタル塗補修(鉄筋部防錆処理) 75x75(三角) L=900 平均厚40mm	2.00	か所			
	〃	樹脂モルタル塗補修 200x200 平均厚 10mm	4.00	か所			
	ステンレス手摺錆落とし	手摺:75x45 支柱:41x41 手摺子(横棧):41x41	411.00	m			
	小計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体工事						
	「建築取り壊し」						
	シーリング撤去	5x5 程度 1か所当り 200mm	12.60	m			
	床板撤去	t=55	172.00	m ²			
	大引き撤去	150x180 ナット仮撤去 SUSアンカーボルト存置	192.00	m			
	ガス管撤去	13. mmガス管2.5m程度、ガスメーター、 接続部コック及びゴムホース共	1.00	か所			
	コンクリート撤去	爆裂部 75x75x900(L) 三角形状	2.00	か所			
	計						
	「発生材運搬」						
	とりこわし発生材運搬	コンクリートがら	0.01	m ³			
	〃	木くず	14.60	m ³			
	〃	廃プラスチック類	0.01	m ³			
		鉄くず	3.30	kg			
	計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	「発生材処分」						
	とりこわし発生材処分	コンクリートがら	0.01	m3			
	〃	木くず	14.60	m3			
	〃	廃プラスチック類	0.01	m3			
	とりこわし発生有価物処分費	鉄くず	3.30	kg			
	計						
	小計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	電気設備工事						
	プルボックス	200□×100 VE WP	4.00	個			
	スイッチ	防水3W15A×1	4.00	個			
	切換盤内機	L-2	1.00	面			
	切換盤内機	L-4	1.00	面			
	小計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	電気設備撤去処分費						
	【撤去】						
	スイッチ	防水3W15A×1	4.00	個			
	切換盤内機	L-2	1.00	面			
	切換盤内機	L-4	1.00	面			
	【運搬処分】						
	建設副産物処分費	混合廃棄物	45.00	kg			
	建設副産物運搬		45.00	kg			
	小計						