数　量　総　括　表

工　種	種　別	名　称	形状寸法	数　量	単位	摘　要
構造物撤去工	転落防止柵撤去	上部工撤去工		0.72	t	
		ｽｸﾗｯﾌﾟ処理	ﾍﾋﾞｰH1	0.72	t	運搬距離：L=32.5km以下
	舗装版破砕	舗装版切断	As舗装，t=15cm以下	2.0	m	
		舗装版破砕	As舗装，t=15cm以下	4.0	m2	
	殻運搬・処分	殻運搬・処分	As	0.2	m3	運搬距離：L=22.0km以下
道路土工	土工	掘削	土砂	13.0	m3	
			軟岩	14.0	m3	
		埋戻		17.0	m3	
		残土処理		8.0	m3	
		埋戻Con	18-8-40	2.0	m3	
		基面整正		10.0	m2	
函渠工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付	1600×1600	3.0	m	
		ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	1600×1600×600	2.0	個	
			1600×1600×642/1146	1.0	個	
			1600×1600×1146/642	1.0	個	
		PC鋼より線	φ12.7mm	16.0	m	
		定着金具	φ12.7mm用	8.0	組	
		基礎Con	18-8-25	1.0	m3	
		基礎Con型枠	無筋構造物	1.0	m2	
		敷ﾓﾙﾀﾙ		0.1	m3	
	橋面防水工	橋面防水	塗膜系防水	4.0	m2	
	底張工	底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25	1.0	m3	
	土留壁	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	0.4	m3	
		型枠	小型構造物	4.0	m2	
擁壁工	石積工	石積基礎	18-8-25	0.2	m3	
		練石積	控長：35cm	22.0	m2	
		石材		14.0	t	
		裏込砕石	RC-40	6.0	m3	
		防護柵基礎		2.0	m	
	小口止工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	1.0	m3	
		型枠	小型構造物	9.0	m2	
	場所打重力式擁壁	基礎砕石	t=200mm,RC-40	1.0	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	1.0	m3	
		型枠	小型構造物	5.0	m2	
	舗装止擁壁	基礎砕石	t=100mm,RC-30	1.0	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25	0.2	m3	
		型枠	小型構造物	2.0	m2	
防護柵工	防止柵設置	転落防止柵設置	Con建込,ﾋﾞｰﾑ式,H=1100	7.0	m	
路面工	舗装工	上層路盤	RC-30,t=10cm	12.0	m2	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	車道用,t=5cm	12.0	m2	