

	1 工区	2 工区	3 工区	4 工区	5 工区	6 工区	合計
施工延長	63. 16	40. 00	31. 00	106. 07	90. 70	54. 85	385. 78
側溝改修							
受枠調整 (t ≤ 50mm)	17. 18	38. 00	31. 00	11. 00	90. 70	43. 50	231. 38
受枠調整 (50mm < t ≤ 100mm)						9. 35	9. 35
ECOンビ工法 (300型, L=2000)	24	17	14	51	37	22	165
ECOンビ工法 (300型, L=1500)	8	4	2	2	11	1	28
ECOンビ工法 (300型, L=1000)	3			1			4
ECOンビ工法 (400型, L=2000)						3	3
ECOンビ工法 (400型, L=1500)						2	2
埋設型枠	0. 062			0. 026	0. 080	0. 175	0. 343
Con打設	0. 006			0. 003	0. 008	0. 018	0. 035
構造物取壊・撤去							
受枠破砕	0. 10	0. 23	0. 19	0. 07	0. 54	0. 34	1. 47
Con蓋取壊	1. 75	0. 15		3. 61		0. 08	5. 59
鋼製蓋版撤去 (40kg以下)	18	38	31	11	92	54	244
スクラップ処理	0. 47	1. 04	0. 85	0. 30	2. 48	1. 53	6. 67