

芸西村												
(金抜)	課						芸西村					
	課長	課長補佐	班長	係	村長	副村長	総務課長	課長	課長補佐	係長	係	
令和7年度 第 号												
高知県 安芸郡 芸西村												
令和7年度 村単独事業 地場産品直販所(かっぱ市)増築工事 金抜設計書												
履行期間 令和8年3月31日まで						設計者 芸西村						
令和7年7月31日 作成						審査者(事務所)						
						審査者(主管課)						

概要	起工又は変更理由
地場産品直販所(かっぱ市)増築17.58㎡	地場産品直販所(かっぱ市)増築17.58㎡の工事
予算額	円
事業費	円
消費税相当額抜きの委託対象金額	円
請負対象額	円
その他	円

内 訳 書 (金抜き)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	地場産品直売所 かつば市増築工事						
	(金抜き)						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	計						
D	共通費	共通仮設費					
		現場管理費					
		一般管理費					
	共通費 計						
	工事費 合計	A+B+C+D					
	消費税	10%					
	総合計						

内 訳 書 (金抜き)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	仮設工事	共通仮設共	1.0	式			
2	解体工事		1.0	式			
3	基礎工事		1.0	式			
4	木工事		1.0	式			
5	屋根及樋工事		1.0	式			
6	防水工事		1.0	式			
7	左官工事		1.0	式			
8	金属工事		1.0	式			
9	建具工事		1.0	式			
10	塗装工事		1.0	式			
11	内装工事		1.0	式			
12	雑工事						
	計						

内 訳 書 (金抜き)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
1	仮設工事							
	(直接仮設)							
	やり方		1.0	式				
	墨出し		1.0	m ²				
	外部足場		1.0	m ²				
	内部足場		1.0	m ²				
	災害防止費		1.0	式				
	養生費		1.0	m ²				
	整理清掃費	産業廃棄	1.0	式				
	竣工美装費		1.0	m ²				
	小計							

内 訳 書 (金抜き)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体工事						
	アスファルト舗装撤去 処分		23.0	m2			
	コンクリート土間撤去 処分	L=3.6m	3.0	m2			
	屋根 差掛け撤去処分	下地共	1.0	式			
	既存 軒撤去処分	木部切断、銅板は屋根工事へ	3.6	m			
	東側フェンス一時撤去 復旧		6.0	m			
	運搬・処分費		1.0	式			
	小計						

内 訳 書 (金抜き)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
3	基礎工事							
	(土工事)							
	根切り		7.0	m3				
	床付け		22.0	m ²				
	残土処理		7.0	m3				
	埋戻し		0.8	m3				
	砕石敷き	基礎下	2.3	m3				
	土間シート	t-0.15	28.0	m ²				
	捨てコン		1.1	m3				
	重機運搬費		1.0	式				
	土工事 小計							
	(コンクリート)							
	基礎コンクリート	f21-18	37.0	m3				
	立上りコンクリート	f21-18	0.5	m3				
	打ち手間		37.5	m3				
	コンクリート小計							

内 訳 書 (金抜き)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(型枠)						
	型枠		9.0	m ²			
	運搬費		9.0	m ²			
	型枠 小計						
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	d10	230.0	kg			
	異形鉄筋	d13	280.0	kg			
	加工組手間		510.0	kg			
	鉄筋 小々計						
	基礎 小計						

内 訳 書 (金抜き)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	木工事						
	(木材)						
	土台・柱	桧(特一)KD 120*120*3.0m	1.00	m3			
	梁桁・小屋・間柱	杉(特一)KD ~4.0m	2.02	m3			
	野縁・胴縁	杉(特一)KD	0.32	m3			
	破風板	杉(特一)KD	0.10	m3			
	外壁 杉板	t=15	35.00	m2			
	造作材	桧(上小節)	0.10	m3			
	棚下地材	桧(特一)KD	0.20	m3			
	大工手間		1.0	式			
	大工手元		1.0	式			
	構造金物		1.0	式			
	釘・ビス類		1.0	式			
	小計						

内 訳 書 (金抜き)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	屋根及樋工事						
	カラーガルバリウム鋼板0.4 横葺き		16.2	m ²			
	ルーフィング	コムアスルーフイングt-1.0	16.2	m ²			
	谷樋		3.5	m			
	唐草水切り		16.0	m			
	棟包み		3.8	m			
	取合い水切り		2.3	m			
	既存切断部 板金処理		1.0	式			
	土台水切り		14.4	m			
	軒樋新設	塩ビ各型120	3.9	m			
	落し口	60φドレン	2.0	ヶ所			
	縦樋新設	60φ	2.5	m			
	縦樋φ75	谷樋部	3.0	m			
	小計						

内 訳 書 (金抜き)

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	建具工事						
	AD1引分け引き戸	W=1700、H=2000	1.0	ヶ所			
	AD2片引き戸	W=800、H=2000	1.0	ヶ所			
	既存引き戸 調整		1.0	ヶ所			
	網入型ガラス	t=6.8	2.6	m2			
	ガラスシール		45.0	m			
	小計						

内 記 (金拔) 北

記号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	内装工事						
	天井：化粧石膏ボード	t=9.5	18.7	m ²			
	塩ビ製回り縁		39.4	m			
	壁：針葉樹合板	t=12	23.0	m ²			
	棚 ラワン合板t-12		10.0	m ²			
	断熱材 グラスウール	24kg/m ³ t=100	35.0	m ²			
	小計						

記号	項 目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内 φ50	2.0	m			
	配管切断接続 (保温なし)	樹脂管類 50A (分岐・合流)	1.0	箇所			
	シクトラップ (ステンレス用)	T14-AA 50A	1.0	個			
	小計						

記号	項 目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	冷暖房設備工事						
	空冷ヒートポンプ式冷暖房	ACR	1.0	台			見積り×60%
	ルームエアコン据付費	壁掛形 3.6kw	1.0	台			
	冷媒管（保温付、2本セット）	φ6.35×φ9.52	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管（VP）	屋内 φ20	3.0	m			
	機械はつり（ダクトリフト用）	50mm 厚120～150	1.0	箇所			
	冷媒管保温外装（スリムダクト）	SD-77 φ6.35×φ9.52	3.0	m			
	室外機用ブラケット	450×100×80×95H	2.0	個			
	室外機用防振ゴム	ゴムマット 10mm	1.0	m			
	室外機転倒防止金物	SUS製	1.0	組			見積り×60%
	スリーブ工事		1.0	式			
	小計						

記号	項 目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	換気設備工事						
	パイプファン	FE1	1.0	台			見積り×60%
	パイプ用ファン据付費		1.0	台			
	硬質塩化ビニル管 (VU)	屋内 φ200	1.0	m			
	SUS製耐外風フード	φ200	1.0	個			見積り×60%
	円形ダクト用フード取付費		1.0	個			
	スリーブ工事		1.0	式			
	小計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]