

数量内訳表

1/2

工種	種別	名称	規格・形状	数 量	単位	備考
測量業務						
直接測量費						
基準点測量						
3級基準点測量						
		3級基準点測量（新点）	耕地・平地、伐採なし、永久標識設置なし	3	点	
4級基準点測量						
		4級基準点測量（木杭）	耕地・平地、伐採なし	1	点	
現地測量						
現地測量						
		平面測量	A=500m2程度	1	業務	
路線測量						
路線測量						
		横断測量	耕地・平地、曲線数0、0～1,000台未満／12時間 測点間隔20m、幅45m未満	0.02	km	
地質調査業務（一般調査業務）						
直接調査費						
機械ボーリング						
		土質ボーリング(オールコア)	礫混じり土砂φ-66mm、深度50m以下、鉛直方向	5.0	m	
		岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩φ-66mm、深度50m以下、鉛直方向	5.0	m	
サウンディング及び原位置試験						
		標準貫入試験	礫混じり土砂	5	回	
		標準貫入試験	軟岩	5	回	
室内土質試験						
		土粒子の密度試験	3個/試料	5	試料	
		土の含水比試験	3個/試料	5	試料	
		土の粒度試験	ふるい分析（試料0.5kg未満）	5	試料	
		土の液性限界試験	4～6点/試料	3	試料	
		土の塑性限界試験	3個/試料	3	試料	
直接経費						
国土地盤情報データベース検定費						
		検定費		1	本	
間接調査費						
運搬費						
		資機材運搬	クレーン付トラック2t積 2.9t吊 片道所要時間=1 時間	2	日	
準備費						
		準備及び後片づけ		1	業務	
		調査孔閉塞		1	箇所	
仮設費						
		足場仮設設置・撤去	平坦地足場、50m以下、嵩上げ足場(高さ0.3m超)	1	箇所	

数量内訳表

2/2

[illegible]