

数量総括表

名称・規格・条件	単 位	数 量	摘 要
地質調査業務(一般)			
機械ボーリング			
土質ボーリング φ66mm,粘性土・シルト,オールコアボーリング,50m以下,鉛直下方	m	10	
土質ボーリング φ66mm,玉石混じり土砂,オールコアボーリング,50m以下,鉛直下方	m	20	
土質ボーリング φ66mm,礫混じり土砂,オールコアボーリング,50m以下,鉛直下方	m	20	
サンディング及び原位置試験			
標準貫入試験 粘性土・シルト	回	10	
標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	20	
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	20	
室内試験			
土粒子の密度試験 3個/試料	試料	6	
土の含水比試験 3個/試料	試料	6	
土の粒度試験 沈降分析(ふるい分け含む)	試料	3	
土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	3	
土の液性限界試験 4~6点/試料	試料	3	
土の塑性限界試験 3個/試料	試料	3	
資料整理とりまとめ	業務	1	
断面図等の作成	業務	1	

数量総括表

名称・規格・条件	単 位	数 量	摘 要
直接経費			
国土地盤情報データベース検定費			
国土地盤情報データベース検定費	本	3	
間接調査費			
運搬費			
資機材運搬 クレーン付トラック2t積 2.9t吊, 片道所要時間=1 時間	日	4	
準備費			
準備及び後片付け	業務	1	
仮設費			
足場仮設設置・撤去 平坦地足場, 50m以下, 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	3	
給水費(ポンプ 運転) 20m以上150m以下	箇所	3	
その他			
調査孔閉塞	箇所	3	
地質調査業務(解析)			
解析等調査			
打合せ 中間打合せ:1 回	業務	1	
既存資料の収集・現地調査	業務	1	
資料整理とりまとめ	業務	1	
断面図等の作成	業務	1	
総合解析とりまとめ 0~3種	業務	1	